
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Tynkowanie	45410000-4
Malowanie budowli	45442121-1
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty	45261000-4

NAZWA Remont wiaty przystankowej

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja: ul. Batalionów Chłopskich - przystanek Grabowo nż 12, część dz.ewid. nr 50/1 i 50/2 obr.3004

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Adres: ul. Klonowica 5, 70-028 Szczecin

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Tomasz Andrzan

Data opracowania przedmiaru robót: 07.11.2025

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
KOSZTORYS:	
1	REMONT POKRYCIA DACHU
2	REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
3	REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
4	POSADZKA
5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			REMONT POKRYCIA DACHU		
1 d.1	KNR 4-04 0509-02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 4,16 * 7,26 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
2 d.1	KNR 4-04 0403-02		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.1 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4,16 * 0,30) * 2 2,496 (7,26 * 0,50) * 2 7,260 RAZEM	m2 m2 m2	 9,756
4 d.1	KNR-W 4-01 0440-06		Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (4,16 * 2 + 7,26 * 2) * 0,80 18,272 RAZEM	m2 m2	 18,272
5 d.1	KNR-W 4-01 0414-08		Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm 4,16 * 7,26 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
6 d.1	KNR-W 2-02 1514-06		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych poz.5 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
7 d.1	KNR-W 7-12 0101-02		Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 4,16 * 7,26 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
8 d.1	KNR-W 7-12 0201-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi i olejnymi konstrukcji kratowych poz.7 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
9 d.1	KNR-W 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz.2 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
10 d.1	KNR-W 2-02 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.9 30,202 RAZEM	m2 m2	 30,202
11 d.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (4,16 * 2 + 7,26 * 2) * 0,25 5,710 RAZEM	m2 m2	 5,710
12 d.1	KNR-W 2-02 0522-01		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku 7,26 7,260 RAZEM	m m	 7,260
13 d.1	KNR-W 2-02 0522-05		Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 1,00 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0529-01		Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 3,00 3,000 RAZEM	m m	 3,000
15 d.1	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.3 9,756 RAZEM	m2 m2	 9,756

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
2			REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH		
16 d.2	KNR-W 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (2,76 * 2 + 5,26) * 2,67 28,783 RAZEM	m2 m2	 28,783
17 d.2	KNR-W 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.16 28,783 RAZEM	m2 m2	 28,783
18 d.2	analiza indywidualna		Wykonanie graffiti ma wysokość lamperii 1,45m (2,76 * 2 + 5,26) * 1,45 15,631 RAZEM	m2 m2	 15,631
19 d.2	KNR-W 2-02 1511-01		Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (2,76 * 2 + 5,26) * 1,25 13,475 RAZEM	m2 m2	 13,475
20 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.16 * 0,02 0,576 RAZEM	m3 m3	 0,576
21 d.2	KNR-W 4-01 1212-31		Dwukrotne malowanie farbą olejną słupa o śr.100 mm 2,67 2,670 RAZEM	m m	 2,670
3			REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
22 d.3	KNR AT-26 0101-01 uwaga pod tablicą.		Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowy. {ściany} (2,76 * 2 + 5,26) * 2,67 28,783 {donice} (1,85 * 2 + 0,45 * 2) * 0,60 * 2 5,520 RAZEM	m2 m2 m2	 34,303
23 d.3	KNR AT-26 0201-02		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.22 34,303 RAZEM	m2 m2	 34,303
24 d.3	KNR AT-53 0401-01		Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach poz.23 34,303 RAZEM	m2 m2	 34,303
25 d.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.22 * 0,02 0,686 RAZEM	m3 m3	 0,686
26 d.3	KNR 2-21 0607-02		Obudowa drewniana siedzeniowa 1,85 * 2 3,700 RAZEM	m m	 3,700
27 d.3	KNR-W 4-01 1301-02		Wymiana krat średnio ozdobnych 0,90 * 1,90 * 2 3,420 RAZEM	m2 m2	 3,420
4			POSADZKA		
28 d.4	KNR AT-39 0101-02		Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm 5,26 * 2,58 13,571 0,76 * 3,52 2,675 RAZEM	m2 m2 m2	 16,246

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
29 d.4	KNR AT-39 0101-03		Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm Krotność = 2 poz.28 16,246 RAZEM	m2 m2	 16,246
30 d.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.28 * 0,03 0,487 RAZEM	m3 m3	 0,487
31 d.4	KNR AT-39 0103-01		Wykonanie warstwy szepnej z zaprawy polimerowo-cementowej poz.28 16,246 RAZEM	m2 m2	 16,246
32 d.4	KNR AT-39 0103-05		Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm poz.31 16,246 RAZEM	m2 m2	 16,246
33 d.4	KNR AT-39 0103-06		Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 poz.32 16,246 RAZEM	m2 m2	 16,246
34 d.4	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.32 16,246 RAZEM	m2 m2	 16,246
35 d.4	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.34 16,246 RAZEM	m2 m2	 16,246
36 d.4	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 5,56 + 2,58 * 2 + 0,82 * 2 12,360 RAZEM	m m	 12,360
37 d.4	KNR AT-23 0102-06		Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm poz.36 12,360 RAZEM	m m	 12,360
5			ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
38 d.5	KNR 2-31 0101-07		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm (2,68 * 2 + 5,56) * 0,50 5,460 RAZEM	m2 m2	 5,460
39 d.5	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.38 5,460 RAZEM	m2 m2	 5,460
40 d.5	KNR 2-31 0502-06		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.38 5,460 RAZEM	m2 m2	 5,460
41 d.5	KNR 2-21 0218-01		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.38 * 0,20 1,092 RAZEM	m3 m3	 1,092
42 d.5	KNR 2-21 0401-02		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 10,00 10,000	m2 m2	 10,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		10,000
43 d.5	analiza indywidualna		Ławki LVR100 ale z podłokietnikiem VA	szt	
		2	2	szt	
			RAZEM		2